fundament pod skraplacz
160x90 do wysokości 5 cm
nad posadzką

przemurowanie do wys.parapetu

fundament pod
moduł hydrauliczny
225x140 do wysokości 5 cm
nad posadzką

samonośny przewód
PROMADUCT- 500 EIS 60 h=20

bruzda pod
przewody tel.kom.

bruzda pod
przewody elektr.

wnęka pod tablicę
rozdz.100 cm od pod.

przemurowanie otworu
od poziomu - 1,28 do podestu

przestrzeń techniczna

otwór wywiewny
14x14cm

hydrant HW-52-N-K-15

stopnie z bloków granitowych

Studzienka schładzająca
Ø 600 m, h = 1,0 m

wg rys. szcz.

otwór w ścianie pod kanał nawiewny 400x225cm
sprowadzony 30 cm od posadzki
z czerpni 400x350cm

otwór w ścianie ø 25 cm
oś 26 cm od posadzki
rzutu parteru)

otwór w stropie 15x15cm
(wykonać na podstawie
rzutu parteru)

otwór w stropie 15x40cm
pod przewody tel.kom.

wnęka pod
tablicę rozdz.100 cm od pos.

otwór w ścianie 25x25 cm
spód otworu 100 cm od pos.

dno studzienek 50 cm poniżej
krawędzi dolnej otworu okiennego
wg rys. szcz.

projektowany otwór
nawiewny 14x27 cm
na wys. 150 od posadzki

istniejący otwór
nawiewny 27x24 cm

Iniekcja
poziomá

Bud. 1A

Rzut piwnic - skala 1:100

Oznaczenia:

- Elementy do rozebrania
- Ściany do wyburzenia
- Ściany Istniejace
- Ściany nowo projektowane

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić wymiary z natury.
2. Nie wolno odmierzać wymiarów z rysunku i dokonywać samodzielnych zmian.
3. Bruzdę pod przewody spalinowe w kotłowni należy wykonać w miejscu umożliwiającym płonowe prowadzenie wkładów kominowych na całej wysokości komina istniejącego.
4. Wszystkie otwory wywiewne z pomieszczeń gospodarczych na korytarz wykonać na wysokości - 10 cm od belek stropów odcinkowych.
5. Wszystkie otwory w ścianach zewnętrznych wykuwać mając na uwadze układ cegieł w licu elewacji.
6. Piony instalacji CO w miejscach, w których nie planowana jest obudowa prowadzić w bruzdach.
7. Skorelować wymiary szybów windowych z wyższymi kondygnacjami takby tak, by ściany szybów biegły przez wszystkie kondygnacje w jednej płaszczyźnie płonowej.
8. Wytyczanie ścian szybów rozpocząć od poziomu parteru.

Konsorcjum	"BASP" Elżbieta Bakalarczyk 52-209 Wrocław, ul. Motylkowa 13 tel./fax +48 71 792 61 13, 0 604 648 601 Pracownia Projektowa ARCHAD 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 7 www.archad.pl e-mail: archad@tlen.pl tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 835 445				
Obiekt	Budynek nr 1A				
Adres	ul. Stabłowicka 147-149 we Wrocławiu				
Temat	Remont i przebudowa budynku nr 1A Kompleksu Edukacyjnego				
Tytuł rysunku	Rzut piwnic				
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Architektura	Gł.Projektant	mgr inż. arch. Elżbieta Bakalarczyk		631/89/UW	
	Projektant	mgr inż. arch. Artur Morysoń		11/04/DOIA	
	Opracowanie	mgr inż. arch. Grzegorz Szczerbaluk			
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Stanisław Tylkowski		135/69	
Nr projektu	Skala	Stadium	Data	Branża	Nr rys.
EIT-2008	1:100	PW	08.2008	A	A/08