



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Rewizja nr 1 z dnia 13.12.2021r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza wraz z usługą montażu w budynku 3 dla Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii”.

W zakresie zamówienie zawiera się:

1. Osuszacz adsorpcyjny powietrza regenerowany na zimno z kolumną węglową.

Parametry techniczne jakie powinien spełniać:

- a) Wydajność przy ciśnieniu roboczym od 7 bar – 2,6 m³/min
- b) Punkt rosy -70 °C
- c) Klasa wilgotności powietrza wg ISO8573.1 – 1.1.1
- d) Ciśnienie robocze 7 bar
- e) Temperatura max. powietrza wlotowego 35 °C)
- f) Zasilanie 230 V
- g) Filtr wstępny i dokładny

2.Czujnik punktu rosy ciśnieniowy zakres pomiaru -80 °C do +20 °C

3.Usługa montażu oraz uruchomienia osuszacza.

4. W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna w budynku nr 3 przy ul. Stabłowickiej 147, Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Warunki prowadzenia prac:

Bieżące prace mogą być wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia i umiejętności.

Do wykonania prac montażowych, serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień: Grupy 1, E1 na stanowisku eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi i obsługi eksploatacji

Strona 1 z 2

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Księżce Eksploatacji, Protokole Przeglądu lub Protokole odbioru.

Wszelkie zauważone przez wykonawcę zmiany i nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu jako decydentowi w kwestiach usuwania awarii.

W przypadku działań prowadzących do usunięcia awarii zagrażającej zdrowiu i/lub bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynkach należących do Zamawiającego i/lub prowadzącej do zamknięcia tych budynków lub jego części, i/lub uniemożliwiającej pracę, Strony uzgodnią inne terminy usunięcia awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z dokumentacją DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzeń, przepisów bhp oraz zaleceń działu BHP Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym terminu montażu urządzeń z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do montażu zostaną zapewnione i dostarczone na koszt Wykonawcy,

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Strona 2 z 2

